

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Provincia di Crotone

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto: Attività di Diagnostica sanitaria - Poliambulatori - Isola di Capo Rizzuto (KR)

COMMITTENTE: Confraternita di Misericordia - Isola di Capo Rizzuto

Isola di Capo Rizzuto, 10/03/2010

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C.03.010.010 .b	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 3+3 da 3/4" euro (centoventi/67)	cad	120,67
Nr. 2 C.08.010.060 .e	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 80 euro (duecentoventiotto/09)	cad	228,09
Nr. 3 E.07.020.010 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia euro (dodici/68)	m ²	12,68
Nr. 4 E.08.010.040 .b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame: con malta cementizia euro (centosettantauno/56)	m ³	171,56
Nr. 5 E.08.020.100 .c	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12÷13x25x25 cm): con malta bastarda euro (ventidue/80)	m ²	22,80
Nr. 6 E.10.070.010 .a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestingente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m ³ spessore 30 mm euro (nove/09)	m ²	9,09
Nr. 7 E.10.070.010 .b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestingente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m ³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante euro (due/22)	m ²	2,22
Nr. 8 E.13.070.010 .c	Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 3,2 mm euro (quarantadue/06)	m ²	42,06
Nr. 9 E.14.010.020 .e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe. Trani chiaro euro (centosedici/22)	m2	116,22
Nr. 10 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta euro (trentaquattro/77)	m ²	34,77
Nr. 11 E.15.040.010 .e	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Trani chiaro euro (centoventitre/98)	m ²	123,98
Nr. 12 E.16.020.010 .d	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda euro (otto/95)	m ²	8,95
Nr. 13 E.16.020.050 .d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, liscia con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda euro (quattordici/32)	m ²	14,32
Nr. 14 E.16.020.110 .a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte euro (tre/64)	m ²	3,64
Nr. 15 E.17.040.040	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 M.I.S.A. del 28/02/95), preventrnicati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.a	a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F euro (quarantatre/19)	m ²	43,19
Nr. 16 E.18.090.030	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x150 cm euro (cinquecentodiciassette/66)	cad	517,66
.b	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x220 cm euro (seicentoquarantanove/39)	cad	649,39
Nr. 17 E.18.090.030	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile euro (cinque/28)	m ²	5,28
.d	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile euro (sei/66)	m ²	6,66
Nr. 18 E.21.020.040	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare(con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi euro (sessantauno/56)	cad	61,56
.c	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi euro (quaranta/74)	cad	40,74
Nr. 21 I.01.010.050	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi euro (cinquanta/18)	cad	50,18
.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso euro (duecentoventinove/30)	cad	229,30
Nr. 22 I.01.010.130	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentocinquantauno/24)	cad	251,24
.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle		
Nr. 23 I.01.020.080			
.a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentotre/27)	cad	203,27
Nr. 26 I.01.020.150. a	Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Posa di contatore per acqua DN 13 Qmax 3 mc/h Qmin 30l/h euro (cinquantanove/21)	cad	59,21
Nr. 27 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 1 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; d) specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili euro (duemiladuecentosette/98)	cad	2'227,98
Nr. 28 I.02.001f	Cavi unipolari isolati in pvc, per l'energia: qualità tipo N07 V-K, non propaganti l'incendio: sezione 10 mmq euro (due/14)	m	2,14
Nr. 29 I.02.010.190. c	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5 euro (cento/10)	cad	100,10
Nr. 30 L.01.010.040 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero euro (trentaquattro/74)	cad	34,74
Nr. 31 L.01.050.010 .d	tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40 euro (quattordici/95)	cad	14,95
Nr. 32 L.02.010.050 .g	Fornitura e posa in opera entro tubo corrugato Ø63 di Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x25 mm² euro (dieci/82)	m	10,82
Nr. 33 L.03.080.040 .d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'Acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W euro (novantadue/42)	cad	92,42
Nr. 34 L.08.010.010 .a	Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 35 L.10.010.010 .a	Fornitura e posa in opera in tubo Ø25 incluso nel prezzo di Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 euro (uno/18)	m	1,18
Nr. 36 L.12.100.010 .a	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, Telecamera CCD bianco e nero euro (quattrocentonovantaotto/55)	cad	498,55
Nr. 37 L.12.100.110 .a	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. euro (millequattrocentotrentasei/55)	cad	1'436,55
Nr. 38 L.14.030.010 .b	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, poten euro (ottantadue/47)	cad	82,47
Nr. 39 L.15.010.010 .c	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestingente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 11 W compatta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centotredici/71)	cad	113,71
Nr. 40 L.16.010.010 .b	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione		
	euro (milleottocentoventicinque/62)	cad	1'825,62
Nr. 41 L.16.010.040 .a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio		
	euro (centocinquanta/13)	cad	150,13
Nr. 42 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno		
	euro (ottantasei/67)	cad	86,67
Nr. 43 L.16.040.030 .b	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1		
	euro (centotré/42)	cad	103,42
Nr. 44 N.P.1	Infisso in alluminio anodizzato per porta di ingresso a due ante scorrevoli con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, incluso i vetri di spessori da 8 mm, tutta l'apparecchiatura necessaria per l'apertura automatica delle ante scorrevoli, completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri		
	euro (tremlacinquecento/00)	cad	3'500,00
Nr. 45 N.P.2	Infisso in alluminio anodizzato per porta di ingresso a due battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, incluso i vetri che devono essere di tipo antisfondamento, il maniglione antipanico, completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri. Dim. 2,80 x 2,50 m		
	euro (duemilacinquecento/00)	cad	2'500,00
Nr. 46 N.P.3	Infisso in alluminio anodizzato per porta di ingresso a due battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, incluso i vetri che devono essere di tipo antisfondamento, il maniglione antipanico, completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri. Dim. 1,2 x 2,50 m		
	euro (millesettecento/00)	cad	1'700,00
Nr. 47 N.P.4	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A un battente 80x150 cm		
	euro (quattrocentodieci/00)	cad	410,00
Nr. 48 N.P.5	Serbatoio idrico in PVC per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta di tipo da interro, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. Incluso lo scavo, massetto di sottofondo compreso di rete elettrosaldata, il rinterro ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Capacità 2000 l		
	euro (duemilaseicento/00)	a corpo	2'600,00
Nr. 49 N.P.6	Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Q = 7 - H = 15		
	euro (duemilaquattrocentocinquanta/00)	cad	2'450,00
Nr. 50 N.P.7	Ripristino di intonaco esterno, compresa la parziale spicconatura, eventuale rete porta intonaco il ripristino e la rifinitura dello stesso.		
	euro (milleottocento/00)	a corpo	1'800,00
Nr. 51 N.P.8	Fornitura ed installazione di: n° 03 climatizzatore d'aria DC INVERTER a pompa di calore "DAIKIN" modo FDQ200B-F/RZQC composto da unità esterna estremamente silenziosa ed unità interna per installazione in controsoffitto di tipo canalizzabile ad alta prevalenza, completo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>comando a filo, dalle caratteristiche tecniche di seguito elencate: o Potenzialità nominale in raffreddamento 20,0 kW o Potenzialità nominale in riscaldamento 23,00 kW o Potenzialità assorbita: 6.230 Watt. - Alim. 380V o Gas refrigerante: R410a n° 01 climatizzatore d'aria DC INVERTER a pompa di calore "DAIKIN" modo FDQ125B-F/RZQC composto da unità esterna estremamente silenziosa ed unità interna per installazione a vista, completo di comando a filo, dalle caratteristiche tecniche di seguito elencate: o Potenzialità nominale in raffreddamento 12,5 kW o Potenzialità nominale in riscaldamento 14,00 kW o Potenzialità assorbita: 4.150 Watt. - Alim. 380V o Gas refrigerante: R410a Il tutto completo di tubazioni gas/liquido tra unità esterna ed interna, canalizzazioni in poliuretano, bocchette di mandata e di ripresa aria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ventisettemilacinquecento/00)</p>	a corpo	27'500,00
<p>Nr. 52 P.F.T.01</p>	<p>Quadro elettrico secondario per distribuzione, comprendente: - Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completi di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: a 24-48 moduli; con doppia apertura e coperchio trasparente, provvista di tutte le apparecchiature per il cablaggio e gli spazi di manovra degli apparecchi; il complesso deve essere rispondente al gradi di protezione IP 55; - interruttori automatici magnetotermici differenziali Bipolare e Tetrapolare, montato su guida DIN con valori di corrente nominale, corrente differenziale, potere d'interruzione riportati negli schemi elettrici allegati al progetto esecutivo; - Il tutto dato in opera secondo le combinazioni di prefabbricazione a norme CEI 17-13 inclusa la dichiarazione di conformità, assemblaggio, cablaggio, collegamenti elettrici e meccanici e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante. Dimensione del complesso non superiore a cm. 42x42x65, ancorato e fissato su supporto cementizio. euro (settecentoottantacinque/00)</p>	cad	785,00
<p>Nr. 53 P.F.T.02</p>	<p>Linea elettrica in cavo unipolare (o multipolare) isolato in PVC di qualità R2, ignifugo (CEI 20-20/1) sigla di designazione N1 VV-K o HO7V-K posta in opera comprensiva di ogni onere per l'installazione Sottotraccia, incluse le opere murarie, le canalizzazioni, le scatole di derivazione incassate a muro, incluse le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: sez. 2(1x2.5) mmq. euro (tre/50)</p>	m	3,50
<p>Nr. 54 P.F.T.05</p>	<p>Linea elettrica in cavo unipolare (o multipolare) isolato in PVC di qualità R2, ignifugo (CEI 20-20/1) sigla di designazione N1 VV-K o HO7V-K posta in opera comprensiva di ogni onere per l'installazione Sottotraccia, incluse le opere murarie, le canalizzazioni, le scatole di derivazione incassate a muro, incluse le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: sez. m) 4(1x6) mmq. euro (quattro/30)</p>	ml	4,30
<p>Nr. 55 P.F.T.06</p>	<p>Linea elettrica in cavo unipolare (o multipolare) isolato in PVC di qualità R2, ignifugo (CEI 20-20/1) sigla di designazione N1 VV-K o HO7V-K posta in opera comprensiva di ogni onere per l'installazione Sottotraccia, incluse le opere murarie, le canalizzazioni, le scatole di derivazione incassate a muro, incluse le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: sez. m) 4(1x10) mmq. euro (otto/50)</p>	ml	8,50
<p>Nr. 56 P.F.T.08</p>	<p>Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale di distribuzione, comprendente: - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni descritte negli elaborati grafici Esecutivi; cassetta isolante in policarbonato incassata a muro, con doppia apertura a chiave e coperchio trasparente, provvista di tutte le apparecchiature per il cablaggio e gli spazi di manovra degli apparecchi; il complesso deve essere rispondente al gradi di protezione IP 55; interruttori automatici magnetotermici differenziali Bipolare e Tetrapolare, montati su guida DIN con valori di corrente nominale, corrente differenziale, potere d'interruzione riportati negli schemi elettrici allegati al progetto esecutivo; Strumenti di misura da quadro : (Voltmetro e Amperometro) Collegamento dei conduttori P.E. al nodo equipotenziale. Il tutto dato in opera secondo le combinazioni di prefabbricazione a norme CEI 17-13 inclusa la dichiarazione di conformità, assemblaggio, cablaggio, collegamenti elettrici e meccanici e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante. euro (tremilacinquecento/00)</p>	cad	3'500,00
<p>Nr. 57 R.02.020.010 .b</p>	<p>Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame euro (centoottantatre/01)</p>	m ³	183,01
<p>Nr. 58 R.02.020.030 .b</p>	<p>Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm euro (cinque/87)</p>	m ²	5,87
<p>Nr. 59 R.02.020.030 .c</p>	<p>Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm euro (otto/10)</p>	m ²	8,10
<p>Nr. 60 R.02.030.020 .a</p>	<p>Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità . Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sei/83)	m ² /cm	6,83
Nr. 61 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s euro (quattro/10)	m ²	4,10
Nr. 62 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (sei/69)	m ²	6,69
Nr. 63 R.02.060.160 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili. euro (cinque/04)	m ²	5,04
Nr. 64 R.02.080.010 .b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso euro (quattro/57)	m ²	4,57
Nr. 65 R.02.100.070 .b	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica euro (sei/77)	m ²	6,77
Nr. 66 R.02.110.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² euro (sette/25)	m ²	7,25
Nr. 67 R.02.110.030 .a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² euro (sei/96)	m ²	6,96
Nr. 68 R.02.110.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² euro (sei/80)	m ²	6,80
Nr. 69 R.02.120.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 70 R.02.120.020 .a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 71 R.02.120.030 .a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile euro (uno/66)	cad	1,66
Nr. 72 R.02.140.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (venticinque/89)	m ³	25,89
Nr. 73 R.02.150.020 .c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 euro (sei/26)	t	6,26
	Isola di Capo Rizzuto, 10/03/2010 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		